

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

1 Назва предмета закупівлі та очікувана вартість «Інші завершальні будівельні роботи – за кодом ДК 021:2015 – 45450000-6 (Послуги з проведення поточного ремонту підвального приміщення (протирадіаційного укриття № 64283) на об'єкті ТСЦ № 5644 (на правах відділу, с. Володимирець, Рівненська область), розташованого за адресою: Рівненська область, Вараський район, селище Володимирець, вул. Соборна,49)». **Очікувана вартість закупівлі становить 1 410 308,00грн. (з ПДВ)**

2 Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
на предмет закупівлі**

Послуги з проведення поточного ремонту підвального приміщення (протирадіаційного укриття № 64283) на об'єкті ТСЦ № 5644 (на правах відділу, с. Володимирець, Рівненська область), розташованого за адресою: Рівненська область, Вараський район, селище Володимирець, вул.Соборна, 49

1. *Місце надання послуг* – Рівненська область, Вараський район, селище Володимирець, вул. Соборна, 49
2. *Строк надання послуг* – до 30 вересня 2026 року включно.
3. *Склад та обсяги надання послуг* зазначені у Таблиці 1.

Таблиця 1

№з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
Розділ 1. Приміщення 1			
Вхідні двері			
1	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0715
2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0715
3	Металопластикові двері Epsilon (або еквівалент)	м2	7,15
4	Піна монтажна Ceresit TS 62 (або еквівалент)	л	0,953095
5	Дюбель-шуруп	шт	19
Підлога			
6	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1792
7	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,1792
8	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17(або еквівалент)	л	3,53024
9	Самовирівнювальна підлога Ceresit "Рівна підлога" (або еквівалент)	кг	645,12
10	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1792
11	Плитка для підлоги 60x60	м2	18,2784
12	Клей для плитки Ceresit CM 117 (або еквівалент)	кг	116,48

13	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 (або еквівалент)	л	3,584
14	Затірка для плитки Ceresit CE 40 (або еквівалент)	кг	7,27552
15	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	0,182784
16	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,1316
17	Плитки плінтусні, шириною 10 см	м	13,2916
18	Клей для плитки Ceresit CM 117 (або еквівалент)	кг	8,554
19	Затірка для плитки Ceresit CE 40 (або еквівалент)	кг	0,534296
20	Герметик силікований	л	0,3948
	Пандус		
21	Улаштування бетонних підпiрних стiн i стiн пiдвалiв (улаштування пандусу)	100 м3	0,007
22	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B10 [M150](або еквівалент)	м3	0,714
	Стеля		
23	Улаштування каркасу пiдвiсних стель	100м2	0,1792
24	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,6 м	м	17,024
25	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	34,048
26	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	17,024
27	Кутік металевий пристінний	м	19,3536
28	Пiдвiси в комплекті	шт	14
29	Тяга пiдвiсу	шт	14
30	Дюбель-шуруп	шт	53
31	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,172
32	Плита пiдвiсної стелі	м2	18,06
	Стіни		
33	Розбирання облицювання стiн з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,031
34	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стiн від вапняної фарби	100м2	0,3605
35	Безпiщане накриття поверхонь стiн розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,3915
36	Шпаклівка стартова ACRYL-PUTZ (або еквівалент)	кг	39,15
37	Безпiщане накриття поверхонь стiн розчином із клейового гіпсу [типу сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5мм додавати	100 м2	0,3915

		або вилучати		
38		Шпаклівка фінішна ACRYL-PUTZ (або еквівалент)	кг	19,575
39		Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,3915
		Двері		
40		Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02
41		Знімання дверних полотен	100 м2	0,040352
42		Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,040352
43		Двері протипожежні з комплектуючими	м2	4,0352
		Розділ 2. Приміщення 2		
44		Розбирання металевих сходових ґрат при вазі одного метра ґрат до 60 кг	100м	0,02
		Двері		
45		Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02
46		Знімання дверних полотен	100 м2	0,030775
47		Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,019
48		(Демонтаж) Улаштування монолітних залізобетонних перемичок	1 м3	0,016068
49		Стрижень різьбовий М16	шт	8
50		Посилення цегляних стін металевими розвантажувальними балками	1 т	0,03765
51		Швелер 14 міра	м	3
52		Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,021
53		Двері протипожежні з комплектуючими	м2	2,1
54		Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 зметалопластику у кам'яних стінах	100м2	0,014775
55		Металопластикові двері з дотягувачем Epsilon (або еквівалент)	м2	1,4775
56		Піна монтажна Ceresit TS 62 (або еквівалент)	л	0,27348525
57		Дюбель-шуруп	шт	7
		Сходи та сходові майданчики		
58		Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,0252
59		На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	0,0252
60		Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,021924

61	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,021924
62	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 (або еквівалент)	л	0,4319028
63	Самовирівнювальна підлога Ceresit "Рівна підлога" (або еквівалент)	кг	78,9264
64	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,047124
65	Плитка для підлоги 60х60	м2	4,806648
66	Клей для плитки Ceresit CM 117 (або еквівалент)	кг	30,6306
67	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 (або еквівалент)	л	0,94248
68	Затірка для плитки Ceresit CE 40 (або еквівалент)	кг	1,9132344
69	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180х3 мм	шт	0,04806648
70	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,084
71	Плитки плінтусні, шириною 10 см	м	8,484
72	Клей для плитки Ceresit CM 117 (або еквівалент)	кг	5,46
73	Затірка для плитки Ceresit CE 40 (або еквівалент)	кг	0,34104
74	Герметик силікований	л	0,252
75	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	8,82
76	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 (або еквівалент)	л	1,764
77	Клей для плитки Ceresit CM 117 (або еквівалент)	кг	45,864
78	Плитка для підлоги 60х60	м2	8,9964
79	Затірка для плитки Ceresit CE 40 (або еквівалент)	кг	4,02192
	Стіни		
80	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,3765
81	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,07
82	Штукатурка цементно-вапняна Siltek PM-10 (або еквівалент)	кг	210
83	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,3765
84	Шпаклівка стартова ACRYL-PUTZ (або еквівалент)	кг	37,65
85	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу	100 м2	0,3765

	"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати		
86	Шпаклівка фінішна ACRYL-PUTZ (або еквівалент)	кг	18,825
87	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,3765
88	Прокладання коробів пластикових	100м	0,06
89	Короби пластикові E.NEXT (або еквівалент)	м	6
90	Дюбель-цвях	шт	24
91	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,00315
92	Гіпсокартон Rigips вологостійкий (або еквівалент)	м2	0,33075
93	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 (або еквівалент)	л	0,0027405
94	Шпаклівка фінішна ACRYL-PUTZ (або еквівалент)	кг	0,09891
95	Профілі напрямні	м	0,27405
96	Профілі стійкові	м	0,567
97	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	5
98	Дюбель-шуруп	шт	1
99	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,00315
	Стеля		
100	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,2162
101	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,06
102	Кутики штукатурні пластикові з сіткою	м	6,3
103	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,2162
104	Шпаклівка стартова ACRYL-PUTZ (або еквівалент)	кг	21,62
105	Шпаклівка фінішна ACRYL-PUTZ (або еквівалент)	кг	10,81
106	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	0,2162
	Розділ 3. Приміщення 4		
107	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,226
108	Розбирання основи під підлогу з бетону на щепені	1 м3	1,13

109	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівнихоснов товщиною 5 мм	100м2	0,226
110	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,226
111	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 (або еквівалент)	л	4,4522
112	Самовирівнювальна підлога Ceresit "Рівна підлога" (або еквівалент)	кг	813,6
113	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,226
114	Плитка для підлоги 60х60	м2	23,052
115	Клей для плитки Ceresit CM 117 (або еквівалент)	кг	146,9
116	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 (або еквівалент)	л	4,52
117	Затірка для плитки Ceresit CE 40 (або еквівалент)	кг	9,1756
118	Круги армовані абразивні відрізни, діаметр 180х3 мм	шт	0,23052
119	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,2391
120	Плитки плінтусні, шириною 10 см	м	24,1491
121	Клей для плитки Ceresit CM 117 (або еквівалент)	кг	15,5415
122	Затірка для плитки Ceresit CE 40 (або еквівалент)	кг	0,970746
123	Герметик силікований	л	0,7173
	Двері		
124	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,07954
125	Знімання дверних полотен	100 м2	0,07954
126	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,03116
127	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,08774
128	Металопластикові двері з дотягувачем Epsilon (або еквівалент)	м2	8,774
129	Піна монтажна Ceresit TS 62 (або еквівалент)	л	1,6240674
130	Дюбель-шуруп	шт	40
	Стіни		
131	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,5333
132	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,5333

133	Шпаклівка стартова ACRYL-PUTZ (або еквівалент)	кг	53,33
134	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,5333
135	Шпаклівка фінішна ACRYL-PUTZ (або еквівалент)	кг	26,665
136	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,5333
	Стеля		
137	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,226
138	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,226
139	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	100м2	0,226
140	Шпаклівка стартова ACRYL-PUTZ (або еквівалент)	кг	22,6
141	Шпаклівка фінішна ACRYL-PUTZ (або еквівалент)	кг	11,3
142	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	0,226
143	Улаштування обшивки стін (стелі) гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,02
144	Гіпсокартон Rigips вологостійкий (або еквівалент)	м2	2,1
145	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 (або еквівалент)	л	0,0174
146	Шпаклівка фінішна ACRYL-PUTZ (або еквівалент)	кг	0,628
147	Профілі напрямні	м	1,74
148	Профілі стійкові	м	3,6
149	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	34
150	Дюбель-шуруп	шт	6
151	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,02
	Розділ 4. Приміщення 5		
	Підлога		
152	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,107
153	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	0,107

154	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,107
155	Плитка для підлоги 60х60	м2	10,914
156	Клей для плитки Ceresit CM 117 (або еквівалент)	кг	69,55
157	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 (або еквівалент)	л	2,14
158	Затірка для плитки Ceresit CE 40 (або еквівалент)	кг	4,3442
159	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,10914
160	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,2
161	Плитки плінтусні, шириною 10 см	м	20,2
162	Клей для плитки Ceresit CM 117 (або еквівалент)	кг	13
163	Затірка для плитки Ceresit CE 40 (або еквівалент)	кг	0,812
164	Герметик силікований	л	0,6
	Перестінок		
165	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0977
166	Блоки газобетонні 600х200х100 мм	м3	0,96723
167	Клей для блоків Ceresit "СТ 20"	кг	22,2756
168	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0,1954
169	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,1954
170	Клей для блоків Ceresit "СТ 20"(або еквівалент)	кг	117,24
	Двері		
171	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0133
172	Металопластикові двері Epsilon (або еквівалент)	м2	1,33
173	Піна монтажна Ceresit TS 62 (або еквівалент)	л	0,246183
174	Дюбель-шуруп	шт	6
175	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,02
176	Металопластикові двері Epsilon (або еквівалент)	м2	2
177	Піна монтажна Ceresit TS 62 (або еквівалент)	л	0,3056
178	Дюбель-шуруп	шт	7

	Стеля		
179	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,107
180	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,107
181	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	100м2	0,107
182	Шпаклівка стартова ACRYL-PUTZ (або еквівалент)	кг	10,7
183	Шпаклівка фінішна ACRYL-PUTZ (або еквівалент)	кг	5,35
184	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	0,107
	Стіни		
185	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,4582
186	Плитка для стін 60x60	м2	46,7364
187	Клей для плитки Ceresit CM 117 (або еквівалент)	кг	297,83
188	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 (або еквівалент)	л	9,164
189	Затірка для плитки Ceresit CE 40 (або еквівалент)	кг	18,60292
190	Прокладання коробів пластикових	100м	0,035
191	Короби пластикові E.NEXT (або еквівалент)	м	3,5
192	Дюбель-цвях	шт	14
	Сантехнічні роботи		
193	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,0275
194	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	2,5
195	Коліна з поліетилену діам. 110 мм	шт	3
196	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1
197	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1
198	Унітази підлогові в комплекті	шт	1
199	Гофра до унітузу	шт	1
200	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,102
201	Коліно із поліпропілену діам. 25 мм	шт	3

202	Труби поліпропіленові діам. 25 мм	м	10
203	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 25 мм	1 шт	1
204	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,1
205	Умивальники в комплекті з п'єдесталом	комплект	1
206	Змішувачі для умивальників	комплект	1
207	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,1
208	Дзеркало	шт	1
209	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,1
210	Сушарка для рук	шт	1
	Опалення		
211	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,04
212	Установлення та перевірка опалювальних приладів на прогрівання з регулюванням	прилад	1
213	Керамічна панель настінна Stinex 500 (або еквівалент)	шт	1
214	Дюбель-шуруп	шт	4
	Розділ 5. Приміщення 6		
215	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,209
216	Розбирання основи під підлогу з бетону на щебені	1 м3	1,045
217	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,209
218	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	0,209
219	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,209
220	Плитка для підлоги 60х60	м2	21,318
221	Клей для плитки Ceresit CM 117 (або еквівалент)	кг	135,85
222	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 (або еквівалент)	л	4,18
223	Затірка для плитки Ceresit CE 40 (або еквівалент)	кг	8,4854
224	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,21318
225	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,1789

226	Плитки плінтусні, шириною 10 см	м	18,0689
227	Клей для плитки Ceresit CM 117 (або еквівалент)	кг	11,6285
228	Затірка для плитки Ceresit CE 40 (або еквівалент)	кг	0,726334
229	Герметик силікований	л	0,5367
	Стіни		
230	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01
231	Знімання зашкленених віконних рам	100 м2	0,00852
232	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,00852
233	Металопластикові вікна енергозберігаючі Epsilon (або еквівалент)	м2	0,852
234	Піна монтажна Ceresit TS 62 (або еквівалент)	л	0,478824
235	Дюбель-шуруп	шт	7
236	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,375035
237	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,3375
238	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,375035
239	Штукатурка цементно-вапняна Siltek PM-10 (або еквівалент)	кг	843,82875
240	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,375035
241	Шпаклівка стартова ACRYL-PUTZ (або еквівалент)	кг	37,5035
242	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0,375035
243	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,375035
244	Шпаклівка фінішна ACRYL-PUTZ (або еквівалент)	кг	18,75175
245	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,375035
	Стеля		
246	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,209
247	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,23
248	Піна монтажна Ceresit TS 62 (або еквівалент)	л	2,25

249	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,209
250	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	100м2	0,209
251	Шпаклівка стартова ACRYL-PUTZ (або еквівалент)	кг	20,9
252	Шпаклівка фінішна ACRYL-PUTZ (або еквівалент)	кг	10,45
253	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	0,209
	Опалення		
254	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,04
255	Установлення та перевірка опалювальних приладів на прогрівання з регулюванням	прилад	1
256	Керамічна панель настінна Stinex 500 (або еквівалент)	шт	1
257	Дюбель-шуруп	шт	4
	Розділ 6. Приміщення 7		
258	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,129
259	Розбирання основи під підлогу з бетону на щибені	1 м3	0,645
260	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,129
261	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	0,129
262	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,129
263	Плитка для підлоги 60x60	м2	13,158
264	Клей для плитки Ceresit CM 117 (або еквівалент)	кг	83,85
265	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 (або еквівалент)	л	2,58
266	Затірка для плитки Ceresit CE 40 (або еквівалент)	кг	5,2374
267	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	0,13158
268	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,247344
269	Плитки плінтусні, шириною 10 см	м	24,981744
270	Клей для плитки Ceresit CM 117 (або еквівалент)	кг	16,07736
271	Затірка для плитки Ceresit CE 40 (або еквівалент)	кг	1,00421664
272	Герметик силікований	л	0,742032
	Стіни		

273	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01
274	Знімання закслених віконних рам	100 м2	0,00852
275	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,00852
276	Металопластикові вікна поворотно-відкидне Epsilon (або еквівалент)	м2	0,852
277	Піна монтажна Ceresit TS 62 (або еквівалент)	л	0,478824
278	Дюбель-шуруп	шт	7
279	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,277855
280	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,2501
281	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,277855
282	Штукатурка цементно-вапняна Siltek PM-10 (або еквівалент)	кг	625,17375
283	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,277855
284	Шпаклівка стартова ACRYL-PUTZ (або еквівалент)	кг	27,7855
285	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0,277855
286	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,277855
287	Шпаклівка фінішна ACRYL-PUTZ (або еквівалент)	кг	13,89275
288	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,277855
	Стеля		
289	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,129
290	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,129
291	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	100м2	0,129
292	Шпаклівка стартова ACRYL-PUTZ (або еквівалент)	кг	12,9
293	Шпаклівка фінішна ACRYL-PUTZ (або еквівалент)	кг	6,45
294	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по	100м2	0,129

	штукатурці		
	Опалення		
295	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,04
296	Установлення та перевірка опалювальних приладів на прогрівання з регулюванням	прилад	1
297	Керамічна панель настінна Stinex 500 (або еквівалент)	шт	1
298	Дюбель-шуруп	шт	4
	Розділ 7. Приміщення 8		
299	<i>(Демонтаж) Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т (вентиляційної установки)</i>	шт	1
300	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (вирівнювання підлоги, заливання ям)	100 м3	0,0035
301	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,13
302	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	0,13
303	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,13
304	Плитка для підлоги 60x60	м2	13,26
305	Клей для плитки Ceresit CM 117 (або еквівалент)	кг	84,5
306	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 (або еквівалент)	л	2,6
307	Затірка для плитки Ceresit CE 40 (або еквівалент)	кг	5,278
308	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	0,1326
309	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,1471
310	Плитки плінтусні, шириною 10 см	м	14,8571
311	Клей для плитки Ceresit CM 117 (або еквівалент)	кг	9,5615
312	Затірка для плитки Ceresit CE 40 (або еквівалент)	кг	0,597226
313	Герметик силікований	л	0,4413
	Стіни		
314	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,315185
315	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,1891
316	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм (вибоїни на стінах)	100м2	0,095
317	Штукатурка цементно-вапняна Siltek PM-10 (або еквівалент)	кг	285

318	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,315185
319	Штукатурка цементно-вапняна Siltek PM-10 (або еквівалент)	кг	709,16625
320	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,315185
321	Шпаклівка стартова ACRYL-PUTZ (або еквівалент)	кг	31,5185
322	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0,315185
323	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,315185
324	Шпаклівка фінішна ACRYL-PUTZ (або еквівалент)	кг	15,75925
325	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,315185
326	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,016847
327	Гіпсокартон Rigips вологостійкий (або еквівалент)	м2	1,768935
328	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 (або еквівалент)	л	0,01465689
329	Шпаклівка фінішна ACRYL-PUTZ (або еквівалент)	кг	0,5289958
330	Профілі напрямні	м	1,465689
331	Профілі стійкові	м	3,03246
332	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	29
333	Дюбель-шуруп	шт	5
334	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,016847
335	Лючок ревізійний 25*25	шт	1
	Стеля		
336	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,13
337	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,13
338	Обклеювання склотканиною стелі в один шар	100м2	0,13
339	Шпаклівка стартова ACRYL-PUTZ (або еквівалент)	кг	13
340	Шпаклівка фінішна ACRYL-PUTZ (або еквівалент)	кг	6,5

341	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	0,13
	Опалення		
342	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,04
343	Установлення та перевірка опалювальних приладів на прогрівання з регулюванням	прилад	1
344	Керамічна панель настінна Stinex 500 (або еквівалент)	шт	1
345	Дюбель-шуруп	шт	4
	Розділ 8. Електро-монтажні роботи		
346	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	5
347	Труби гофровані електромонтажні, діам. 20мм	м	500
348	Коробка розподільна зовнішня	100шт	0,15
349	Кріплення для труб електромонтажних	шт	100
350	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	2
351	Кабелі ВВГП нгд 3х1,5	1000м	0,2
352	Ізострічка	100м	0,24
353	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	3
354	Кабелі ВВГП нгд 3х2,5	1000м	0,3
355	Ізострічка	100м	0,36
356	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	100м	0,05
357	Припой	г	30
358	Кабель ВВГ нг 3х4	1000м	0,005
359	Ізострічка	100м	0,006
360	Кріплення для кабелю	шт	100
361	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1
362	Щит розподільний навісний, 24 модулі	шт	1
363	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	9
364	Вимикач автоматичний, 16А, однополюсний Schneider (або еквівалент)	шт	7

365	Вимикач автоматичний, 25А, двополюсний Schneider (або еквівалент)	шт	1
366	ПЗВ однофазний	шт	1
367	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,02
368	Світильник стельовий 600x600 мм	шт	2
369	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,16
370	Світильник накладний	шт	16
371	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,07
372	Вимикач одноклавішний з рамкою Schneider (або еквівалент)	шт	7
373	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу	100шт	0,23
374	Розетка з рамкою накладна Schneider	шт	23
Розділ 9. Інші роботи			
375	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02
376	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0369
377	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0369
378	Металопластикові двері Epsilon (або еквівалент)	м2	3,69
379	Піна монтажна Ceresit TS 62 (або еквівалент)	л	0,683019
380	Дюбель-шуруп	шт	17
381	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,07
382	Світловий вказівник "Вихід"	шт	7
383	Навантаження сміття вручну	1 т	6,55203
384	Перевезення сміття до 10 км	т	6,55203

Послуги надаються з дотриманням Постанови КМУ від 10.03.2017 № 138 «Деякі питання використання об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту», Наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, визначення критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, оформлення документів, що підтверджують таку неможливість», ДБН В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту», ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення», Наказу Державного комітету України по житлово-

комунальному господарству «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд» від 10.08.2004 № 150 та інших діючих нормативно-правових актів згідно чинного законодавства України.

Виконавець відповідає за отримання всіх необхідних дозволів, ліцензій, необхідних для виконання послуг, передбачених цією технічною специфікацією, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій тощо.

Забезпечення об'єкта поточного ремонту приміщень матеріальними ресурсами, необхідними для виконання послуг згідно з цією технічною специфікацією, покладається на Виконавця. Доставка обладнання, витратних матеріалів та матеріальних ресурсів Виконавець зобов'язаний здійснювати своїми силами та своїми транспортними засобами.

Вивезення будівельного сміття з місця надання Послуг повинно здійснюватися своєчасно виключно на санкціоновані звалища (полігони) за власний кошт Виконавця.

При наданні послуг на території Замовника, Виконавець дотримується правил внутрішнього розпорядку, вимог інструкції по охороні праці і пожежної безпеки. У випадку порушення техніки безпеки та вимог з охорони праці працівниками Виконавця і якщо дані порушення привели до травм або тілесних пошкоджень працівників Виконавця або сторонніх осіб, відповідальність покладається на працівників Виконавця і самого Виконавця.

- Виконавець забезпечує та контролює відповідність робіт/послуг і матеріальних ресурсів, що використовуються для надання послуг, державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам.

- Ціна тендерної пропозиції учасника повинна бути визначена згідно Кошторисних норм України «Настанова вартості будівництва».

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам замовника, учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

- Дефектний акт на «Послуги з проведення поточного ремонту підвального приміщення (протирадіаційного укриття № 64283) на об'єкті ТСЦ № 5644 (на правах відділу, с. Володимирець, Рівненська область), розташованого за адресою: Рівненська область, Вараський район, селище Володимирець, вул. Соборна, 49»;

- Локальний кошторис на «Послуги з проведення поточного ремонту підвального приміщення (протирадіаційного укриття № 64283) на об'єкті ТСЦ № 5644 (на правах відділу, с. Володимирець, Рівненська область), розташованого за адресою: Рівненська область, Вараський район, селище Володимирець, вул. Соборна, 49»;

- Договірна ціна на «Послуги з проведення поточного ремонту підвального приміщення (протирадіаційного укриття № 64283) на об'єкті ТСЦ № 5644 (на правах відділу, с. Володимирець, Рівненська область), розташованого за адресою: Рівненська область, Вараський район, селище Володимирець, вул. Соборна, 49»;

- Інформація про ціни на матеріальні ресурси у вигляді окремого документу та машинозчитувальному форматі. У документі, що містить інформацію про ціни на матеріальні ресурси, обов'язково має зазначатися така інформація: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, а також країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції.

Договірна ціна повинна бути виконана в програмному комплексі АВК-5, або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін. Договірна ціна повинна бути надана у форматі pdf, підписана уповноваженою особою на підписання тендерної пропозиції із зазначенням найменування посади, власного імені, прізвища, підпису та відбитки печатки (у разі її використання) або накладений КЕП/УЕП.

Учасник надає акт огляду об'єкту, яким підтверджується, що учасник відвідав місце майбутнього виконання послуг та ознайомився з обсягами робіт/послуг, які необхідно буде виконати за укладеним договором про закупівлю. Акт огляду об'єкту має містити підпис уповноваженої особи замовника та печатку замовника. У разі відсутності акту огляду пропозиція такого учасника буде відхилена.

Гарантія якості наданих послуг становить 2 роки від дати підписання Замовником акту форми № КБ-2в, довідки форми № КБ-3 про надання послуг.

У разі невідповідності виконаних послуг технічному завданню Замовника усунути дефекти та порушення за власний рахунок та в термін погоджений із Замовником.

3	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення	<p>Очікувана вартість Послуги з проведення поточного ремонту підвального приміщення (протирадіаційного укриття № 64283) на об'єкті ТСЦ № 5644 (на правах відділу, с. Володимирець, Рівненська область), розташованого за адресою: Рівненська область, Вараський район, селище Володимирець, вул.Соборна, 49 визначена на основі:</p> <p>1. Наданих цінових пропозицій на послуги з поточного ремонту від суб'єктів господарювання.</p> <p>Очікувана вартість товару 1 410 308,00грн. з ПДВ.</p>