

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі																																																																																																																															
1	Назва предмета закупівлі та очікувана вартість	«Інші завершальні будівельні роботи – за кодом ДК 021:2015 – 45450000-6 (Поточний ремонт нежитлових приміщень розміщених на 2-му поверсі, що знаходяться за адресою: м. Рівне, вул. Вербова, 39)». Очікувана вартість закупівлі становить 3 619 716,00грн. (з ПДВ)																																																																																																																													
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ на предмет закупівлі «Поточний ремонт нежитлових приміщень розміщених на 2-му поверсі, що знаходяться за адресою: м. Рівне, вул. Вербова, 39» <i>Місце надання послуг – Рівненська область, м. Рівне, вул. Вербова,39</i> <i>Строк надання послуг – до 10 грудня 2026 року включно.</i> <i>Склад та обсяги надання послуг зазначені у Таблиці 1.</i> <table><tr><th>№з/п</th><th>Найменування послуг і витрат</th><th>Одиниця виміру</th><th>Кількість</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr><tr><td colspan="4">Розділ 1. Демонтаж</td></tr><tr><td>1</td><td>Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли</td><td>10 м3</td><td>0,496</td></tr><tr><td>2</td><td>Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах</td><td>100 шт</td><td>0,05</td></tr><tr><td>3</td><td>Знімання закслених віконних рам</td><td>100 м2</td><td>0,368</td></tr><tr><td colspan="4">Розділ 2. Перегородки</td></tr><tr><td>4</td><td>Зашивання дверного проїому гіпсокартоном</td><td>100м2</td><td>1,24352</td></tr><tr><td>5</td><td>Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкі, товщ. 12 мм Regips (або еквівалент)</td><td>м2</td><td>261,135</td></tr><tr><td>6</td><td>Шпаклівка фінішна ACRYL-PUTZ (або еквівалент)</td><td>кг</td><td>75,8535</td></tr><tr><td>7</td><td>Стрічка армувальна</td><td>п.м.</td><td>211,395</td></tr><tr><td>8</td><td>Гвинти самонарізні</td><td>шт</td><td>5393</td></tr><tr><td>9</td><td>Скlostрічка</td><td>п.м.</td><td>248,7</td></tr><tr><td>10</td><td>Звукоізоляційна смуга з пінополіуретану</td><td>п.м.</td><td>179,064</td></tr><tr><td>11</td><td>Дюбелі з каліброваною головкою 4x100 мм</td><td>шт</td><td>310</td></tr><tr><td>12</td><td>Шпаклівка стартова ACRYL-PUTZ (або еквівалент)</td><td>кг</td><td>14,922</td></tr><tr><td>13</td><td>Профіль холодногнутий напрямний, типу UW, шир. 75 мм, з оцинк. сталі товщ. 0,4-0,45 мм</td><td>м</td><td>103,2105</td></tr><tr><td>14</td><td>Профіль холодногнутий стійковий, типу CD, шир. 60 мм, з оцинк. сталі товщ. 0,4-0,45 мм</td><td>м</td><td>299,7076</td></tr><tr><td colspan="4">Розділ 3. Кабінет 1</td></tr><tr><td>15</td><td>Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів</td><td>100м2</td><td>0,2214</td></tr><tr><td>16</td><td>Демонтаж пластикової вагонки в каркасстелі</td><td>100м2</td><td>0,2214</td></tr><tr><td>17</td><td>Улаштування каркасу підвісних стель</td><td>100м2</td><td>0,2214</td></tr><tr><td>18</td><td>Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,6 м Kraft</td><td>м</td><td>21,033</td></tr><tr><td>19</td><td>Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м Kraft (або еквівалент)</td><td>м</td><td>42,066</td></tr><tr><td>20</td><td>Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м Kraft (або еквівалент)</td><td>м</td><td>21,033</td></tr><tr><td>21</td><td>Кутик металевий пристінний Kraft (або еквівалент)</td><td>м</td><td>23,9112</td></tr><tr><td>22</td><td>Підвіси в комплекті Профсталь</td><td>шт</td><td>18</td></tr><tr><td>23</td><td>Тяга підвісу Профсталь</td><td>шт</td><td>18</td></tr><tr><td>24</td><td>Дюбель-шуруп</td><td>шт</td><td>66</td></tr><tr><td>25</td><td>Укладання плит стельових в каркас стелі</td><td>100м2</td><td>0,2142</td></tr><tr><td>26</td><td>Плити підвісної стелі Welltech (або еквівалент)</td><td>м2</td><td>22,491</td></tr></table>		№з/п	Найменування послуг і витрат	Одиниця виміру	Кількість	1	2	3	4	Розділ 1. Демонтаж				1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,496	2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,05	3	Знімання закслених віконних рам	100 м2	0,368	Розділ 2. Перегородки				4	Зашивання дверного проїому гіпсокартоном	100м2	1,24352	5	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкі, товщ. 12 мм Regips (або еквівалент)	м2	261,135	6	Шпаклівка фінішна ACRYL-PUTZ (або еквівалент)	кг	75,8535	7	Стрічка армувальна	п.м.	211,395	8	Гвинти самонарізні	шт	5393	9	Скlostрічка	п.м.	248,7	10	Звукоізоляційна смуга з пінополіуретану	п.м.	179,064	11	Дюбелі з каліброваною головкою 4x100 мм	шт	310	12	Шпаклівка стартова ACRYL-PUTZ (або еквівалент)	кг	14,922	13	Профіль холодногнутий напрямний, типу UW, шир. 75 мм, з оцинк. сталі товщ. 0,4-0,45 мм	м	103,2105	14	Профіль холодногнутий стійковий, типу CD, шир. 60 мм, з оцинк. сталі товщ. 0,4-0,45 мм	м	299,7076	Розділ 3. Кабінет 1				15	Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,2214	16	Демонтаж пластикової вагонки в каркасстелі	100м2	0,2214	17	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,2214	18	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,6 м Kraft	м	21,033	19	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м Kraft (або еквівалент)	м	42,066	20	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м Kraft (або еквівалент)	м	21,033	21	Кутик металевий пристінний Kraft (або еквівалент)	м	23,9112	22	Підвіси в комплекті Профсталь	шт	18	23	Тяга підвісу Профсталь	шт	18	24	Дюбель-шуруп	шт	66	25	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,2142	26	Плити підвісної стелі Welltech (або еквівалент)	м2	22,491
№з/п	Найменування послуг і витрат	Одиниця виміру	Кількість																																																																																																																												
1	2	3	4																																																																																																																												
Розділ 1. Демонтаж																																																																																																																															
1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,496																																																																																																																												
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,05																																																																																																																												
3	Знімання закслених віконних рам	100 м2	0,368																																																																																																																												
Розділ 2. Перегородки																																																																																																																															
4	Зашивання дверного проїому гіпсокартоном	100м2	1,24352																																																																																																																												
5	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкі, товщ. 12 мм Regips (або еквівалент)	м2	261,135																																																																																																																												
6	Шпаклівка фінішна ACRYL-PUTZ (або еквівалент)	кг	75,8535																																																																																																																												
7	Стрічка армувальна	п.м.	211,395																																																																																																																												
8	Гвинти самонарізні	шт	5393																																																																																																																												
9	Скlostрічка	п.м.	248,7																																																																																																																												
10	Звукоізоляційна смуга з пінополіуретану	п.м.	179,064																																																																																																																												
11	Дюбелі з каліброваною головкою 4x100 мм	шт	310																																																																																																																												
12	Шпаклівка стартова ACRYL-PUTZ (або еквівалент)	кг	14,922																																																																																																																												
13	Профіль холодногнутий напрямний, типу UW, шир. 75 мм, з оцинк. сталі товщ. 0,4-0,45 мм	м	103,2105																																																																																																																												
14	Профіль холодногнутий стійковий, типу CD, шир. 60 мм, з оцинк. сталі товщ. 0,4-0,45 мм	м	299,7076																																																																																																																												
Розділ 3. Кабінет 1																																																																																																																															
15	Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,2214																																																																																																																												
16	Демонтаж пластикової вагонки в каркасстелі	100м2	0,2214																																																																																																																												
17	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,2214																																																																																																																												
18	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,6 м Kraft	м	21,033																																																																																																																												
19	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м Kraft (або еквівалент)	м	42,066																																																																																																																												
20	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м Kraft (або еквівалент)	м	21,033																																																																																																																												
21	Кутик металевий пристінний Kraft (або еквівалент)	м	23,9112																																																																																																																												
22	Підвіси в комплекті Профсталь	шт	18																																																																																																																												
23	Тяга підвісу Профсталь	шт	18																																																																																																																												
24	Дюбель-шуруп	шт	66																																																																																																																												
25	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,2142																																																																																																																												
26	Плити підвісної стелі Welltech (або еквівалент)	м2	22,491																																																																																																																												

		27	Світильник LED 40W 6500K 600x600 мм (або еквівалент)	шт	2
		28	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,5512
		29	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 (або еквівалент)	л	11,024
		30	Шпаклівка стартова ACRYL-PUTZ	кг	55,12
		31	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,06
		32	Шпаклівка стартова ACRYL-PUTZ (або еквівалент)	кг	6
		33	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	100 м2	0,6112
		34	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,6112
		35	Шпаклівка фінішна ACRYL-PUTZ (або еквівалент)	кг	61,12
		36	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100 м2	0,6112
		37	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 (або еквівалент)	л	12,224
		38	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100 м2	0,2214
		39	Грунтовка Ceresit бетон контакт CT 19 (або еквівалент)	кг	6,642
		40	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100 м2	0,2214
		41	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці безпроклеювання швів клеєм	100 м2	0,2214
		42	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 (або еквівалент)	л	3,6
		43	Підкладка під ламінат UnderWOOD 1,6 мм (або еквівалент)	м2	22,5828
		44	Ламінат класу зносостійкості 33/AC5/8 мм вологостійкий	м2	22,5828
		45	Планки т подібні перехідні	м	1,75
		46	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100 м	0,182
		47	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2	0,0189
		48	Блоки дверні алюмінієві	м2	1,89
		Розділ 4. Кабінет 2			
		49	Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100 м2	0,2186
		50	Демонтаж пластикової вагонки в каркас стелі	100 м2	0,2186
		51	Улаштування каркасу підвісних стель	100 м2	0,2186
		52	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,6 м Kraft (або еквівалент)	м	20,767
		53	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м Kraft (або еквівалент)	м	41,534
		54	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м Kraft	м	20,767
		55	Кутик металевий пристінний Kraft (або еквівалент)	м	23,6088
		56	Підвіси в комплекті Профсталь	шт	17
		57	Тяга підвісу Профсталь	шт	17
		58	Дюбель-шуруп	шт	65
		59	Укладання плит стельових в каркас стелі	100 м2	0,2114
		60	Плити підвісної стелі Welltech (або еквівалент)	м2	22,197

		61	Світильник LED 40W 6500K 600x600 мм (або еквівалент)	шт	2
		62	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,2667
		63	Ґрунтовка глибоко проникна Ceresit CT 17 (або еквівалент)	л	5,334
		64	Шпаклівка стартова ACRYL-PUTZ (або еквівалент)	кг	26,67
		65	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,26
		66	Шпаклівка стартова ACRYL-PUTZ (або еквівалент)	кг	26
		67	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	100 м2	0,5867
		68	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,5867
		69	Шпаклівка фінішна ACRYL-PUTZ (або еквівалент)	кг	58,67
		70	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100 м2	0,5867
		71	Ґрунтовка глибоко проникна Ceresit CT 17 (або еквівалент)	л	11,734
		72	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100 м2	0,2186
		73	Ґрунтовка Ceresit бетон контакт CT 19 (або еквівалент)	кг	6,558
		74	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100 м2	0,2186
		75	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100 м2	0,2186
		76	Ґрунтовка глибоко проникна Ceresit CT 17 (або еквівалент)	л	3,5
		77	Підкладка під ламінат Under WOOD 1,6 мм (або еквівалент)	м2	22,2972
		78	Ламінат класу зносостійкості 33/AC5/8 мм вологостійкий	м2	22,2972
		79	Планки т подібні перехідні	м	1,73
		80	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100 м	0,17
		81	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2	0,0189
		82	Блоки дверні алюмінієві	м2	1,89
		83	Піна монтажна Ceresit TS 62 (або еквівалент)	л	0,35
		84	Дюбель-шуруп	шт	9
		85	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	100 м	0,008
		86	Установлення пластикових підвіконних дошок	100 м	0,008
		87	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100 м	0,01
		88	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100 м	0,35
		89	Кабель ПВС 3х2,5 (або еквівалент)	1000 м	0,035
		90	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100 шт	0,01
		91	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100 шт	0,01
		92	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100 шт	0,01
		93	Установлення кронштейнів підвентиляційне устаткування	100 кг	0,032

94	Кронштейн для зовнішнього блока кондиціонера	100шт	0,01
95	Установлення внутрішнього блоку кондиціонера на висоті від підлоги понад 1м до 3 м	1агрегат	1
96	Установлення зовнішнього блоку кондиціонера на висоті від підлоги понад 1м до 3 м	1агрегат	1
97	Кондиціонер	шт	1
98	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,03
99	Трубка мідна 6,35 мм	1000м	0,0015
100	Трубка мідна 9,52 мм	1000м	0,0015
101	Прокладання дренажної трубки	100м	0,015
102	Трубки дренажні поліетиленові 16 мм	1000м	0,0015
103	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,3
104	Термоізоляція для мідних труб 6,35	м	1,53
105	Термоізоляція для мідних труб 9,52 мм	м	1,53
Розділ 5. Кабінет 3			
106	Демонтаж каркасу підвісних стель	100м2	0,724
107	Демонтаж плит Армстронг (або еквівалент)	100м2	0,724
108	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,724
109	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,6 м Kraft (або еквівалент)	м	68,78
110	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м Kraft (або еквівалент)	м	137,56
111	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м Kraft (або еквівалент)	м	68,78
112	Кутик металевий пристінний Kraft (або еквівалент)	м	78,192
113	Підвіси в комплекті Профсталь	шт	58
114	Тяга підвісу Профсталь	шт	58
115	Дюбель-шуруп	шт	215
116	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,7168
117	Плити підвісної стелі Welltech (або еквівалент)	м2	75,264
118	Світильник LED 40W 6500K 600x600 мм (або еквівалент)	шт	2
119	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,1334
120	Грунтовка глибоко проника Ceresit CT 17 (або еквівалент)	л	22,668
121	Шпаклівка стартова ACRYL-PUTZ (або еквівалент)	кг	113,34
122	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,51
123	Шпаклівка стартова ACRYL-PUTZ (або еквівалент)	кг	51
124	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	100м2	1,6434
125	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,6434
126	Шпаклівка фінішна ACRYL-PUTZ (або еквівалент)	кг	164,34
127	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	1,6434
128	Грунтовка глибоко проника Ceresit CT 17 (або еквівалент)	л	32,868
129	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,724

		130	Ґрунтовка Ceresit бетон контакт СТ 19(або еквівалент)	кг	21,72
		131	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,724
		132	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,724
		133	Ґрунтовка глибоко проникна Ceresit СТ 17 (або еквівалент)	л	11,78
		134	Підкладка під ламінат Under WOOD 1,6 мм (або еквівалент)	м2	73,848
		135	Ламінат класу зносостійкості 33/AC5/8мм вологостійкий	м2	73,848
		136	Планки т подібні перехідні	м	5,7
		137	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,49
		138	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0189
		139	Блоки дверні алюмінієві	м2	1,89
		140	Піна монтажна Ceresit TS 62 (або еквівалент)	л	0,349839
		141	Дюбель-шуруп	шт	9
		142	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	100м	0,027
		143	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,027
		144	Пробивання борозен в цегляних стінах,переріз борозен до 20 см2	100м	0,01
		145	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,17
		146	Кабель ПВС 3х2,5(або еквівалент)	1000м	0,017
		147	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,032
		148	Кронштейн для зовнішнього блока кондиціонера	100шт	0,01
		149	Установлення внутрішнього блоку кондиціонера на висоті від підлоги понад 1м до 3 м	1агрегат	1
		150	Установлення зовнішнього блоку кондиціонера на висоті від підлоги понад 1м до 3 м	1агрегат	1
		151	Кондиціонер	шт	1
		152	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,03
		153	Трубка мідна 6,35 мм	1000м	0,0015
		154	Трубка мідна 9,52 мм	1000м	0,0015
		155	Прокладання дренажної трубки	100м	0,015
		156	Трубки дренажні поліетиленові 16 мм	1000м	0,0015
		157	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,3
		158	Термоізоляція для мідних труб 6,35	м	1,53
		159	Термоізоляція для мідних труб 9,52 мм	м	1,53
			Розділ 6. Кабінет 4		
		160	Демонтаж каркасу підвісних стель	100м2	0,1267
		161	Демонтаж плит Армстронг (або еквівалент)	100м2	0,1267
		162	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1267
		163	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,6 м Kraft (або еквівалент)	м	12,0365
		164	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м Kraft (або еквівалент)	м	24,073
		165	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м Kraft (або еквівалент)	м	12,0365
		166	Кутик металевий пристінний Kraft (або еквівалент)	м	13,6836
		167	Підвіси в комплекті Профсталь (або еквівалент)	шт	10

168	Тяга підвісу Профсталь (або еквівалент)	шт	10
169	Дюбель-шуруп	шт	38
170	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,1195
171	Плити підвісної стелі Welltech (або еквівалент)	м2	12,5475
172	Світильник LED 40W 6500K 600x600 мм (або еквівалент)	шт	2
173	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,4422
174	Ґрунтовка глибоко проникна Ceresit CT 17 (або еквівалент)	л	8,844
175	Шпаклівка стартова ACRYL-PUTZ (або еквівалент)	кг	44,22
176	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	100м2	0,4422
177	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,4422
178	Шпаклівка фінішна ACRYL-PUTZ (або еквівалент)	кг	44,22
179	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,4422
180	Ґрунтовка глибоко проникна Ceresit CT 17 (або еквівалент)	л	8,844
181	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1267
182	Ґрунтовка Ceresit бетон контакт CT 19 (або еквівалент)	кг	3,801
183	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних їх основ	100м2	0,1267
184	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1267
185	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 (або еквівалент)	л	2,06
186	Підкладка під ламінат Under WOOD 1,6 мм (або еквівалент)	м2	12,9234
187	Ламінат класу зносостійкості 33/AC5/8ммвологостійкий	м2	12,9234
188	Планки т подібні перехідні	м	1
189	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,14
190	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0189
191	Блоки дверні алюмінієві	м2	1,89
192	Піна монтажна Ceresit TS 62 (або еквівалент)	л	0,349839
193	Дюбель-шуруп	шт	9
194	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	100м	0,009
195	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,009
196	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,01
197	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,18
198	Кабель ПВС 3х2,5 (або еквівалент)	1000м	0,018
199	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,032
200	Кронштейн для зовнішнього блока кондиціонера	100шт	0,01
201	Установлення внутрішнього блоку кондиціонера на висоті від підлоги понад 1м до 3 м	1агрегат	1
202	Установлення зовнішнього блоку кондиціонера на висоті від підлоги понад 1м до 3 м	1агрегат	1

203	Кондиціонер	шт	1
204	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,03
205	Трубка мідна 6,35 мм	1000м	0,0015
206	Трубка мідна 9,52 мм	1000м	0,0015
207	Прокладання дренажної трубки	100м	0,015
208	Трубки дренажні поліетиленові 16 мм	1000м	0,0015
209	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,3
210	Термоізоляція для мідних труб 6,35	м	1,53
211	Термоізоляція для мідних труб 9,52 мм	м	1,53
Розділ 7. Кабінет 5			
212	Демонтаж каркасу підвісних стель	100м ²	0,095
213	Демонтаж плит Армстронг (або еквівалент)	100м ²	0,095
214	Улаштування каркасу підвісних стель	100м ²	0,095
215	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,6 м Kraft(або еквівалент)	м	9,025
216	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м Kraft(або еквівалент)	м	18,05
217	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м Kraft(або еквівалент)	м	9,025
218	Кутик металевий пристінний Kraft(або еквівалент)	м	10,26
219	Підвіси в комплекті Профсталь (або еквівалент)	шт	8
220	Тяга підвісу Профсталь(або еквівалент)	шт	8
221	Дюбель-шуруп	шт	28
222	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м ²	0,095
223	Плити підвісної стелі Welltech(або еквівалент)	м ²	9,615
224	Світильник LED 40W 6500K 600x600 мм(або еквівалент)	шт	1
225	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м ²	0,3834
226	Ґрунтовка глибоко проника Ceresit CT 17(або еквівалент)	л	7,668
227	Шпаклівка стартова ACRYL-PUTZ(або еквівалент)	кг	38,34
228	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	100м ²	0,3834
229	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м ²	0,3834
230	Шпаклівка фінішна ACRYL-PUTZ(або еквівалент)	кг	38,34
231	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м ²	0,3834
232	Ґрунтовка глибоко проника Ceresit CT 17(або еквівалент)	л	7,668
233	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м ²	0,095
234	Ґрунтовка Ceresit бетонконтакт CT 19(або еквівалент)	кг	2,85
235	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м ²	0,095
236	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці безпроклеювання швів клеєм	100м ²	0,095
237	Ґрунтовка глибоко проника Ceresit CT 17(або еквівалент)	л	1,54
238	Підкладка під ламінат UnderWOOD 1,6 мм(або еквівалент)	м ²	9,69

	239	Ламінат класу зносостійкості 33/AC5/8мм вологостійкий	м2	9,69
	240	Планки т подібні перехідні	м	0,75
	241	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,12
	242	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0189
	243	Блоки дверні алюмінієві	м2	1,89
	244	Піна монтажна Ceresit TS 62 (або еквівалент)	л	0,349839
	245	Дюбель-шуруп	шт	9
	246	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	100м	0,009
	247	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,009
	248	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,01
	249	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,16
	250	Кабель ПВС 3х2,5(або еквівалент)	1000м	0,016
	251	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,032
	252	Кронштейн для зовнішнього блока кондиціонера	100шт	0,01
	253	Установлення внутрішнього блоку кондиціонера на висоті від підлоги понад 1м до 3 м	1агрегат	1
	254	Установлення зовнішнього блоку кондиціонера на висоті від підлоги понад 1м до 3 м	1агрегат	1
	255	Кондиціонер	шт	1
	256	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,03
	257	Трубка мідна 6,35 мм	1000м	0,0015
	258	Трубка мідна 9,52 мм	1000м	0,0015
	259	Прокладання дренажної трубки	100м	0,015
	260	Трубки дренажні поліетиленові 16 мм	1000м	0,0015
	261	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,3
	262	Термоізоляція для мідних труб 6,35	м	1,53
	263	Термоізоляція для мідних труб 9,52 мм	м	1,53
		Розділ 8. Кабінет 6		
	264	Демонтаж каркасу підвісних стель	100м2	0,162
	265	Демонтаж плит Армстронг (або еквівалент)	100м2	0,162
	266	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,162
	267	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,6 м Kraft (або еквівалент)	м	15,39
	268	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м Kraft (або еквівалент)	м	30,78
	269	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м Kraft (або еквівалент)	м	15,39
	270	Кутик металевий пристінний Kraft (або еквівалент)	м	17,496
	271	Підвіси в комплекті Профсталь (або еквівалент)	шт	13
	272	Тяга підвісу Профсталь (або еквівалент)	шт	13
	273	Дюбель-шуруп	шт	48
	274	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,1548
	275	Плити підвісної стелі Welltech (або еквівалент)	м2	16,254
	276	Світильник LED 40W 6500K 600x600 мм (або еквівалент)	шт	2
	277	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "самегіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,524
	278	Ґрунтовка глибоко проникна Ceresit CT 17(або еквівалент)	л	10,48
	279	Шпаклівка стартова ACRYL-PUTZ(або еквівалент)	кг	52,4

	280	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	100м2	0,524
	281	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,524
	282	Шпаклівка фінішна ACRYL-PUTZ(або еквівалент)	кг	52,4
	283	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,524
	284	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17(або еквівалент)	л	10,48
	285	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,162
	286	Грунтовка Ceresit бетон контакт CT 19(або еквівалент)	кг	4,86
	287	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних зсуміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,162
	288	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці безпроклеювання швів клеєм	100м2	0,162
	289	Грунтовка глибоко проникна Ceresit CT 17(або еквівалент)	л	2,63
	290	Підкладка під ламінат UnderWOOD 1,6 мм(або еквівалент)	м2	16,524
	291	Ламінат класу зносостійкості 33/AC5/8мм вологостійкий	м2	16,524
	292	Планки т подібні перехідні	м	1,28
	293	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,1862
	294	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0189
	295	Блоки дверні алюмінієві	м2	1,89
	296	Піна монтажна Ceresit TS 62(або еквівалент)	л	0,349839
	297	Дюбель-шуруп	шт	9
	298	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	100м	0,018
	299	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,018
	300	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01
	301	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01
	302	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,01
	303	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,01
	304	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,12
	305	Кабель ПВС 3х2,5(або еквівалент)	1000м	0,012
	306	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,032
	307	Кронштейн для зовнішнього блока кондиціонера	100шт	0,01
	308	Установлення внутрішнього блоку кондиціонера на висоті від підлоги понад 1м до 3 м	1агрегат	1
	309	Установлення зовнішнього блоку кондиціонера на висоті від підлоги понад 1м до 3 м	1агрегат	1
	310	Кондиціонер	шт	1
	311	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметрзовнішній 18 мм	100 м	0,03
	312	Трубка мідна 6,35 мм	1000м	0,0015
	313	Трубка мідна 9,52 мм	1000м	0,0015
	314	Прокладання дренажної трубки	100м	0,015
	315	Трубки дренажні поліетиленові 16 мм	1000м	0,0015

316	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,3
317	Термоізоляція для мідних труб 6,35	м	1,53
318	Термоізоляція для мідних труб 9,52 мм	м	1,53
Розділ 9. Кабінет 7			
319	Демонтаж каркасу підвісних стель	100м2	0,1844
320	Демонтаж плит Армстронг (або еквівалент)	100м2	0,1844
321	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1844
322	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,6 м Kraft(або еквівалент)	м	17,518
323	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м Kraft (або еквівалент)	м	35,036
324	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м Kraft (або еквівалент)	м	17,518
325	Кутик металевий пристінний Kraft(або еквівалент)	м	19,9152
326	Підвіси в комплекті Профсталь(або еквівалент)	шт	15
327	Тяга підвісу Профсталь(або еквівалент)	шт	15
328	Дюбель-шуруп	шт	55
329	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,1772
330	Плити підвісної стелі Welltech(або еквівалент)	м2	18,606
331	Світильник LED 40W 6500K 600x600 мм(або еквівалент)	шт	2
332	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,3576
333	Ґрунтовка глибоко проникна Ceresit CT 17(або еквівалент)	л	7,152
334	Шпаклівка стартова ACRYL-PUTZ(або еквівалент)	кг	35,76
335	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,17
336	Шпаклівка стартова ACRYL-PUTZ(або еквівалент)	кг	17
337	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	100м2	0,5276
338	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,5276
339	Шпаклівка фінішна ACRYL-PUTZ(або еквівалент)	кг	52,76
340	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,5276
341	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 (або еквівалент)	л	10,552
342	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1844
343	Ґрунтовка Ceresit бетонконтакт CT 19 (або еквівалент)	кг	5,532
344	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних зсуміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,1844
345	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці безпроклеювання швів клеєм	100м2	0,1844
346	Ґрунтовка глибоко проникна Ceresit CT 17(або еквівалент)	л	3
347	Підкладка під ламінат UnderWOOD 1,6 мм(або еквівалент)	м2	18,8088
348	Ламінат класу зносостійкості 33/AC5/8мм вологостійкий	м2	18,8088
349	Планки т подібні перехідні	м	1,3

350	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,153
Розділ 10. Кабінет 8			
351	Демонтаж каркасу підвісних стель	100м2	0,2371
352	Демонтаж плит Армстронг (або еквівалент)	100м2	0,2471
353	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,2471
354	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,6 м Kraft(або еквівалент)	м	23,4745
355	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м Kraft(або еквівалент)	м	46,949
356	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м Kraft(або еквівалент)	м	23,4745
357	Кутик металевий пристінний Kraft(або еквівалент)	м	26,6868
358	Підвіси в комплекті Профсталь(або еквівалент)	шт	20
359	Тяга підвісу Профсталь(або еквівалент)	шт	20
360	Дюбель-шуруп	шт	73
361	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,2399
362	Плити підвісної стелі Welltech (або еквівалент)	м2	25,1895
363	Світильник LED 40W 6500K 600x600 мм (або еквівалент)	шт	2
364	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,4494
365	Ґрунтовка глибоко проникна Ceresit CT 17(або еквівалент)	л	8,988
366	Шпаклівка стартова ACRYL-PUTZ(або еквівалент)	кг	44,94
367	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,17
368	Шпаклівка стартова ACRYL-PUTZ(або еквівалент)	кг	17
369	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	100м2	0,6194
370	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,6194
371	Шпаклівка фінішна ACRYL-PUTZ(або еквівалент)	кг	61,94
372	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,6194
373	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17(або еквівалент)	л	12,388
374	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівнихоснов товщиною 5 мм	100м2	0,2471
375	Ґрунтовка Ceresit бетонконтакт CT 19(або еквівалент)	кг	7,413
376	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних зсуміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,2471
377	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,2471
378	Ґрунтовка глибоко проникна Ceresit CT 17(або еквівалент)	л	4
379	Підкладка під ламінат UnderWOOD 1,6 мм(або еквівалент)	м2	25,2042
380	Ламінат класу зносостійкості 33/AC5/8мм вологостійкий	м2	25,2042
381	Планки т подібні перехідні	м	1,95
382	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,1898
383	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01
384	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01

		385	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,01
		386	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,01
		387	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,12
		388	Кабель ПВС 3х2,5(або еквівалент)	1000м	0,012
		389	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,032
		390	Кронштейн для зовнішнього блока кондиціонера	100шт	0,01
		391	Установлення внутрішнього блоку кондиціонера на висоті від підлоги понад 1м до 3 м	1агрега т	1
		392	Установлення зовнішнього блоку кондиціонера на висоті від підлоги понад 1м до 3 м	1агрега т	1
		393	Кондиціонер	шт	1
		394	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметрзовнішній 18 мм	100 м	0,03
		395	Трубка мідна 6,35 мм	1000м	0,0015
		396	Трубка мідна 9,52 мм	1000м	0,0015
		397	Прокладання дренажної трубки	100м	0,015
		398	Трубки дренажні поліетиленові 16 мм	1000м	0,0015
		399	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,3
		400	Термоізоляція для мідних труб 6,35	м	1,53
		401	Термоізоляція для мідних труб 9,52 мм	м	1,53
			Розділ 11. Кабінет 9		
		402	Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,08208
		403	Демонтаж вагонки пластикової	100м2	0,082
		404	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,082
		405	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,6 м Kraft(або еквівалент)	м	7,79
		406	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м Kraft(або еквівалент)	м	15,58
		407	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м Kraft(або еквівалент)	м	7,79
		408	Кутик металевий пристінний Kraft(або еквівалент)	м	8,856
		409	Підвіси в комплекті Профсталь(або еквівалент)	шт	7
		410	Тяга підвісу Профсталь(або еквівалент)	шт	7
		411	Дюбель-шуруп	шт	24
		412	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,0784
		413	Плити підвісної стелі Welltech(або еквівалент)	м2	8,232
		414	Світильник LED 40W 6500K 600х600 мм(або еквівалент)	шт	1
		415	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,3814
		416	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,3814
		417	Ґрунтовка глибоко проникна Ceresit СТ 17(або еквівалент)	л	7,628
		418	Шпаклівка стартова ACRYL-PUTZ(або еквівалент)	кг	38,14
		419	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	100м2	0,3814
		420	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,3814
		421	Шпаклівка фінішна ACRYL-PUTZ(або еквівалент)	кг	38,14
		422	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними	100м2	0,3814

	сумішами стін по штукатурці		
423	Ґрунтовка глибоко проникна Ceresit CT 17(або еквівалент)	л	7,628
424	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0189
425	Блоки дверні алюмінієві	м2	1,89
426	Піна монтажна Ceresit TS 62(або еквівалент)	л	0,349839
427	Дюбель-шуруп	шт	9
428	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,082
429	Ґрунтовка Ceresit бетонконтакт CT 19(або еквівалент)	кг	2,46
430	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних зсуміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,082
431	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці безпроклеювання швів клеєм	100м2	0,082
432	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17(або еквівалент)	л	1,33
433	Підкладка під ламінат UnderWOOD 1,6 мм(або еквівалент)	м2	8,364
434	Ламінат класу зносостійкості 33/AC5/8мм вологостійкий	м2	8,364
435	Планки т подібні перехідні	м	0,649
436	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,113
	Розділ 12. Кабінет 10		
437	Демонтаж каркасу підвісних стель	100м2	0,2299
438	Демонтаж плит Армстронг (або еквівалент)	100м2	0,2299
439	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,2299
440	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,6 м Kraft (або еквівалент)	м	21,8405
441	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м Kraft(або еквівалент)	м	43,681
442	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м Kraft(або еквівалент)	м	21,8405
443	Кутик металевий пристінний Kraft(або еквівалент)	м	24,8292
444	Підвіси в комплекті Профсталь(або еквівалент)	шт	18
445	Тяга підвісу Профсталь(або еквівалент)	шт	18
446	Дюбель-шуруп	шт	68
447	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,2227
448	Плити підвісної стелі Welltech(або еквівалент)	м2	23,3835
449	Світильник LED 40W 6500K 600х600 мм(або еквівалент)	шт	2
450	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,6104
451	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,6104
452	Ґрунтовка глибоко проникна Ceresit CT 17(або еквівалент)	л	12,208
453	Шпаклівка стартова ACRYL-PUTZ(або еквівалент)	кг	61,04
454	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	100м2	0,6104
455	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,6104
456	Шпаклівка фінішна ACRYL-PUTZ(або еквівалент)	кг	61,04
457	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними	100м2	0,6104

	сумішами стін по штукатурці		
458	Ґрунтовка глибоко проникна Ceresit CT 17(або еквівалент)	л	12,208
459	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	100м2	0,2299
460	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,2299
461	Ґрунтовка Ceresit бетонконтакт CT 19(або еквівалент)	кг	6,897
462	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних зсуміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,2299
463	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші,кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2299
	Розділ 13. Кабінет 11		
464	Демонтаж каркасу підвісних стель	100м2	0,27
465	Демонтаж плит Армстронг	100м2	0,27
466	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,27
467	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,6 м Kraft(або еквівалент)	м	25,65
468	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м Kraft(або еквівалент)	м	51,3
469	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м Kraft(або еквівалент)	м	25,65
470	Кутик металевий пристінний Kraft(або еквівалент)	м	29,16
471	Підвіси в комплекті Профсталь(або еквівалент)	шт	22
472	Тяга підвісу Профсталь(або еквівалент)	шт	22
473	Дюбель-шуруп	шт	80
474	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,2628
475	Плити підвісної стелі Welltech(або еквівалент)	м2	27,594
476	Світильник LED 40W 6500K 600х600 мм(або еквівалент)	шт	2
477	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,6578
478	Ґрунтовка глибоко проникна Ceresit CT 17(або еквівалент)	л	13,156
479	Шпаклівка стартова ACRYL-PUTZ(або еквівалент)	кг	65,78
480	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	100м2	0,6578
481	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,6578
482	Шпаклівка фінішна ACRYL-PUTZ(або еквівалент)	кг	65,78
483	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,6578
484	Ґрунтовка глибоко проникна Ceresit CT 17(або еквівалент)	л	13,156
485	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,27
486	Ґрунтовка Ceresit бетонконтакт CT 19 (або еквівалент)	кг	8,1
487	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних зсуміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,27
488	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші,кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,27
489	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,2018

490	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01
491	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01
492	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,01
493	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	100м	0,01
494	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,15
495	Кабель ПВС 3х2,5 (або еквівалент)	1000м	0,015
496	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,032
497	Кронштейн для зовнішнього блока кондиціонера	100шт	0,01
498	Установлення внутрішнього блоку кондиціонера на висоті від підлоги понад 1м до 3 м	1агрега т	1
499	Установлення зовнішнього блоку кондиціонера на висоті від підлоги понад 1м до 3 м	1агрега т	1
500	Кондиціонер	шт	1
501	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,03
502	Трубка мідна 6,35 мм	1000м	0,0015
503	Трубка мідна 9,52 мм	1000м	0,0015
504	Прокладання дренажної трубки	100м	0,015
505	Трубки дренажні поліетиленові 16 мм	1000м	0,0015
506	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,3
507	Термоізоляція для мідних труб 6,35	м	1,53
508	Термоізоляція для мідних труб 9,52 мм	м	1,53
Розділ 14. Кабінет 12			
509	Демонтаж каркасу підвісних стель	100м ²	0,5954
510	Демонтаж плит Армстронг(або еквівалент)	100м ²	0,5954
511	Улаштування каркасу підвісних стель	100м ²	0,5954
512	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,6 м Kraft(або еквівалент)	м	56,563
513	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м Kraft(або еквівалент)	м	113,126
514	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м Kraft(або еквівалент)	м	56,563
515	Кутик металевий пристінний Kraft(або еквівалент)	м	64,3032
516	Підвіси в комплекті Профсталь(або еквівалент)	шт	48
517	Тяга підвісу Профсталь(або еквівалент)	шт	48
518	Дюбель-шуруп	шт	177
519	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м ²	0,5846
520	Плити підвісної стелі Welltech(або еквівалент)	м ²	61,383
521	Світильник LED 40W 6500K 600х600 мм(або еквівалент)	шт	3
522	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м ²	1,2749
523	Шпаклівка стартова ACRYL-PUTZ(або еквівалент)	кг	127,49
524	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	100м ²	1,2749
525	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м ²	1,2749
526	Шпаклівка фінішна ACRYL-PUTZ(або еквівалент)	кг	127,49
527	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м ²	1,2749
528	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17(або	л	25,498

		еквівалент)		
	529	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін і відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,2749
	530	Ґрунтовка глибоко проникна Ceresit CT 17(або еквівалент)	л	25,498
	531	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,5954
	532	Ґрунтовка Ceresit бетонконтакт CT 19 (або еквівалент)	кг	17,862
	533	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних зсуміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,5954
	534	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,5954
	535	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,366
		Розділ 15. Кабінет 13		
	536	Демонтаж каркасу підвісних стель	100м2	0,9134
	537	Демонтаж плит Армстронг(або еквівалент)	100м2	0,9134
	538	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,9134
	539	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,6 м Kraft(або еквівалент)	м	86,773
	540	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м Kraft(або еквівалент)	м	173,546
	541	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м Kraft(або еквівалент)	м	86,773
	542	Кутик металевий пристінний Kraft (або еквівалент)	м	98,6472
	543	Підвіси в комплекті Профсталь (або еквівалент)	шт	73
	544	Тяга підвісу Профсталь (або еквівалент)	шт	73
	545	Дюбель-шуруп	шт	271
	546	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,899
	547	Плити підвісної стелі Welltech(або еквівалент)	м2	94,395
	548	Світильник LED 40W 6500K 600x600 мм(або еквівалент)	шт	4
	549	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,2582
	550	Шпаклівка стартова ACRYL-PUTZ(або еквівалент)	кг	125,82
	551	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	100м2	1,2582
	552	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,2582
	553	Шпаклівка фінішна ACRYL-PUTZ(або еквівалент)	кг	125,82
	554	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	1,2582
	555	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін і відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,2582
	556	Ґрунтовка глибоко проникна Ceresit CT 17(або еквівалент)	л	25,164
	557	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,9134
	558	Ґрунтовка Ceresit бетонконтакт CT 19 (або еквівалент)	кг	27,402

559	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,9134
560	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,9134
561	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,3932

Виконавець відповідає за отримання всіх необхідних дозволів, ліцензій, необхідних для виконання послуг, передбачених цією технічною специфікацією, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій тощо.

Забезпечення об'єкта поточного ремонту приміщень матеріальними ресурсами, необхідними для виконання послуг згідно з цією технічною специфікацією, покладається на Виконавця. Доставка обладнання, витратних матеріалів та матеріальних ресурсів Виконавець зобов'язаний здійснювати своїми силами та своїми транспортними засобами.

Вивезення будівельного сміття з місця надання Послуг повинно здійснюватися своєчасно виключно на санкціоновані звалища (полігони) за власний кошт Виконавця.

При наданні послуг на території Замовника, Виконавець дотримується правил внутрішнього розпорядку, вимог інструкції по охороні праці і пожежної безпеки. У випадку порушення техніки безпеки та вимог з охорони праці працівниками Виконавця і якщо дані порушення привели до травм або тілесних пошкоджень працівників Виконавця або сторонніх осіб, відповідальність покладається на працівників Виконавця і самого Виконавця.

- Виконавець забезпечує та контролює відповідність робіт/послуг і матеріальних ресурсів, що використовуються для надання послуг, державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам.

- Ціна тендерної пропозиції учасника повинна бути визначена згідно Кошторисних норм України «Настанова вартості будівництва».

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам замовника, учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

- Дефектний акт на «Поточний ремонт нежитлових приміщень розміщених на 2-му поверсі, що знаходяться за адресою: м. Рівне, вул. Вербова, 39»;
- Локальний кошторис на «Поточний ремонт нежитлових приміщень розміщених на 2-му поверсі, що знаходяться за адресою: м. Рівне, вул. Вербова, 39»;
- Договірна ціна на «Поточний ремонт нежитлових приміщень розміщених на 2-му поверсі, що знаходяться за адресою: м. Рівне, вул. Вербова, 39»;
- Інформація про ціни на матеріальні ресурси у вигляді окремого документу та машинозчитувальному форматі. У документі, що містить інформацію про ціни на матеріальні ресурси, обов'язково має зазначатися така інформація: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, а також країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції.
- Звіт аналізу цін на матеріальні ресурси на ціноутворюючі матеріали (сукупна вартість становить не менше 60% загальної вартості всіх матеріальних ресурсів) у вигляді окремого документу та машинозчитувальному форматі.

Договірна ціна повинна бути виконана в програмному комплексі АВК-5, або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін. Договірна ціна повинна бути надана у форматі pdf, підписана уповноваженою особою на підписання тендерної пропозиції із зазначенням найменування посади, власного імені, прізвища, підпису та відбитки печатки (у разі її використання) або накладений КЕП/УЕП.

Учасник надає акт огляду об'єкту, яким підтверджується, що учасник відвідав місце майбутнього виконання послуг та ознайомився з обсягами робіт/послуг, які необхідно буде виконати за укладеним договором про закупівлю. Акт огляду об'єкту має містити підпис уповноваженої особи замовника та печатку замовника. У разі відсутності акту огляду пропозиція такого учасника буде відхилена.

Гарантія якості наданих послуг становить 2 роки від дати підписання Замовником акту форми № КБ-2в, довідки форми № КБ-3 про надання послуг.

		У разі невідповідності виконаних послуг технічному завданню Замовника усунути дефекти та порушення за власний рахунок та в термін погоджений із Замовником.
3	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення	Очікувана вартість Поточний ремонт нежитлових приміщень розміщених на 2-му поверсі, що знаходяться за адресою: м. Рівне, вул. Вербова, 39 визначена на основі: 1. Наданих цінових пропозицій на послуги з поточного ремонту від суб'єктів господарювання. Очікувана вартість товару 3 619 716,00грн. з ПДВ.